

# HỆ THỐNG CẦU TRỤC CHUYÊN DỤNG STS SẴN SÀNG HOẠT ĐỘNG TẠI CẢNG CHU LAI

03/05/2024

Từ ngày 17 - 26/4, cảng Chu Lai vận hành thử nghiệm hệ thống cầu trục chuyên dụng STS mới. Hệ thống cầu này sẽ chính thức đưa vào khai thác từ đầu tháng 5/2024 nhằm nâng cao năng lực xếp dỡ, rút ngắn thời gian làm hàng, mang lại hiệu quả trong quá trình lưu thông, vận tải hàng hóa tại khu vực bãi cảng, từ đó gia tăng tần suất khai thác tàu và chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.



Hình 1: Cầu STS do Tập đoàn THACO INDUSTRIES và DOOSAN VINA phối hợp sản xuất, lắp đặt.



Hình 2: Cầu STS có khả năng bốc dỡ các container trọng tải 40 tấn, tầm với 40m (từ cầu ra tàu), phù hợp với các tàu container 50.000 DWT.



Hình 3: Hai cầu STS sẵn sàng vận hành trên đường ray cầu cảng Chu Lai. Sau thời gian thử nghiệm, hệ thống cầu sẽ chính thức đưa vào hoạt động từ đầu tháng 5/2024.



Hình 4: Hệ thống cầu STS có tổng công suất 60 lượt nâng hạ/giờ, năng suất và sản lượng xếp dỡ gấp ba lần so với trước đây.



Hình 5: 2 cầu trục STS chạy trên đường ray và 3 cầu eRTG xếp dỡ khu vực bãi container với tổng giá trị hơn 400 tỷ đồng.